



LEGENDA:

- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instalacja c.w.u.
- proj. instalacja cyrkulacji
- proj. instalacja wody p.poż.
- Pw01 pion instalacji wodnej

UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur palnych osłonę ogniochronną
 - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
5. Przewody prowadzone będą:
 - w bruzdach ściennych
 - pod stropem
 - pod posadzką
6. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

CZĘŚĆ NIE PODPIWNICZONA

Inwestor: MIASTO PRZASNYSZ UL. JANA KILIŃSKIEGO 2 06-300 PRZASNYSZ		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI			
Temat projektu: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PRZASNYSZU PRZY UL. 3-GO MAJA 16 NA DZIAŁCE NR 858		Projektował: mgr inż. Mirosław Wyderka SLK/2776/PWOS/09	Specjalność: SANITARNA	Podpis: <i>Wyderka</i>	Data: 07.2020
Nazwa rysunku: RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODNA		Sprawdził: mgr inż. Lidia Wyderka SLK/4943/POOS/13	Specjalność: SANITARNA	Podpis: <i>LW</i>	Stadium: PBW
		nr rys.: WK-06	Skala: 1:100	Rew.: 0	44-100 Gliwice ul. Lipowa 14