



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ				I PIĘRO	
L.P.	pomieszczenie	wykończenie posadzki	suffit	wys. pom.	pow. (m2)
1/01	FOYER	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	3,05	65,91
1/02	SZACHT WINDOWY	LITE DREWNO	TYNKOWANY	4,94	4,94
1/03	GARDEROBA	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,95	40,55
1/04	WEZEL SANITARNY	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,95	9,48
1/05	KORYTARZ	LITE DREWNO	TYNKOWANY	2,95	4,89
1/06	POM. BIUROWE	LITE DREWNO	TYNKOWANY	2,95	10,26
1/07	KL.SCHODOWA	LASTEKO	TYNKOWANY	2,95	16,69
1/08	KORYTARZ	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,95	5,21
1/09	POM. BIUROWE	LITE DREWNO	TYNKOWANY	2,50	11,11
1/10	WEZEL SANITARNY	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,95	9,14
1/11	SCENA+PROSCENIUM	LITE DREWNO	TYNKOWANY	6,02	25,79
1/12	POM. TECHNICZNE	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,25	3,14
1/13	SALA KINOWATEATRALNA	LITE DREWNO	PODW. AKUSTYCZNY	2,74/624	177,26
1/14	MAG. SCENOGRAFI	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	3,05	46,11
1/15	KOMUNIKACJA	KAMIEŃ NATURALNY GK	TYNKOWANY	2,50	5,76
1/16	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	KAMIEŃ NATURALNY GK	TYNKOWANY	2,50	4,37
1/17	WC MĘSKIE	KAMIEŃ NATURALNY GK	TYNKOWANY	2,50	9,61
1/18	WC DAMSKIE	KAMIEŃ NATURALNY GK	TYNKOWANY	2,50	9,87
1/19	FOYER/KL. SCHODOWA	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY/PODWIE.	2,84	51,70
1/20	POM. PRÓB INSTRUMENTALNYCH	LITE DREWNO	AKUSTYCZNY	2,10/3,05	30,17
1/21	MINI BAREK	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,10/3,05	10,70
1/22	KLATKA SCHODOWA	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	3,15	34,74
0/23	RECEPCJA + KASA	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	3,05	6,65
RAZEM					594,05

LEGENDA:

- ściany i elementy budynku projektowane
- ściany i elementy konstrukcji budynku bez zmian
- ściany i elementy konstrukcji budynku do rozbiórki, likwidacji
- oznaczenie kierunku drogi ewakuacyjnej
- proj. ściana działowa szkieletowa gr. 12,5cm szkielet stalowy, wypełniony wełną mineralną gr. 75mm gęst. 40kg/m³ obustronnie obliczony płytami gipsowo-włóknowymi gr. 2x12,5mm
- proj. ściana z pustaków ceramicznych
- projektowane nadproże stalowe NS w ścianach noszących zgodnie z projektem konstrukcyjnym

ISTNIEJĄCY BUDYNEK WIDOK

rzutna bawogłębka poziomu posadzki portalu m. n. p. m.

40,00
119,92

UWAGA: wykonanie akustyczne pomieszczeń zgodnie z opracowaniem akustyki

Jednostka projektowa:

STUDIO ARCHYTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI

INWESTOR: MIASTO PRZASZYSZ UL. JANA KILIŃSKIEGO 2
06-300 PRZASZYSZ

Temat projektu: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PRZASZYSZU PRZY UL. 3-GO MAJA 16 NA DZIAŁCE NR 838

Projektant: mgr inż. Jolanta Nowak UPR. BUD. 1765/SWOK/2013
Sprawca: mgr inż. arch. BARBARA KAZMIERCZAK-PKON UPR. BUD. 11402 stadium

44-100 Gliniec ul. Lipowa 14
Data: 07.2020

nr rys. A-18 Skala: 1:100

Rev.: 0

RZUT I PIĘTRA - projekt zmian