

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ				I PIĘTRO	
L.P.	pomieszczenie	wykończenie posadzki	sufit	wys. pom.	pow. (m <sup>2</sup> )
1/01	FOYER	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	3,05	65,91
1/02	SZACHT WINDOWY				4,94
1/03	GARDEROBA	LITE DREWNO	TYNKOWANY	2,95	40,55
1/04	WEZEL SANITARNY	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,95	9,48
1/05	KORYTARZ	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,95	4,89
1/06	POM. BIUROWE	LITE DREWNO	TYNKOWANY	2,95	10,26
1/07	KL.SCHODOWA	LASTRIKO	TYNKOWANY	2,95	16,69
1/08	KORYTARZ	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,95	5,21
1/09	POM. BIUROWE	LITE DREWNO	TYNKOWANY	2,50	11,11
1/10	WEZEL SANITARNY	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,95	9,14
1/11	SCENA+PROSCENIUM	LITE DREWNO	TYNKOWANY	6,02	25,79
1/12	POM. TECHNICZNE	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,25	3,14
1/13	SALA KINOWATEATRALNA	LITE DREWNO	PODW. AKUSTYCZNY	2,74/624	177,26
1/14	MAG. SCENOGRAFI	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	3,05	46,11
1/15	KOMUNIKACJA	KAMIEŃ NATURALNY	GK	2,50	5,76
1/16	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	KAMIEŃ NATURALNY	GK	2,50	4,37
1/17	WC DAMSKIE	KAMIEŃ NATURALNY	GK	2,50	9,61
1/18	WC MĘSKIE	KAMIEŃ NATURALNY	GK	2,50	9,87
1/19	FOYER/KL. SCHODOWA	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY/PODWIE.	2,84	51,70
1/20	POM. PROB INSTRUMENTALNYCH	LITE DREWNO	AKUSTYCZNY	2,10/3,05	30,17
1/21	MINI BAREK	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	2,10/3,05	10,70
1/22	KLATKA SCHODOWA	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	3,15	34,74
0/23	RECEPCJA + KASA	KAMIEŃ NATURALNY	TYNKOWANY	3,05	6,65
<b>RAZEM</b>					<b>594,05</b>

### UWAGA: wykonanie akustyczne pomieszczeń zgodnie z opracowaniem akustyki

**LEGENDA:**

- oznaczenie kierunku drogi ewakuacyjnej
- proj. ściany muruwane
- proj. ściana działowa szkieletowa gr. 12,5cm szkielet stalowy, wypełniony wełną mineralną gr. 75mm gest. 40kg/m<sup>2</sup> obustronnie obliczony płytami gipsowo-włóknowymi gr. 2x12,5mm
- ES30 drzwi o odporności ogniowej ES30, dymoszczelne
- EB0 drzwi lub okno o odporności ogniowej EB0
- granica strefy p-poż
- oznaczenie stłarku zgodnie z zestawieniem rys. A-21, A-22
- projektowane nadproże stalowe NS w ścianach nośnych zgodnie z projektem konstrukcyjnym

ISTNIEJĄCY BUDYNEK  
40,00  
119,92  
rzędno bieżąca poziomu posadzki  
poziomu m. n. p. m.

Investor: MIASTO PRZASZYSZ UL. JANA KIŁIŃSKIEGO 2  
06-300 PRZASZYSZ  
Temat projektu: PRZEBUDOWA / WYBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PRZASZYSZU PRZY UL. 3-GO MAJAJA 16  
NA DZIAŁCE NR 858  
Nazwa rysunku: **RZUT I PIĘTRA**

Jednostka projektowa: **PROFIL REALIZACJA INWESTYCJI**  
44-100 Gliwice ul. Łowia 14  
Projektant: mgr inż. arch. Jolanta Nowak  
UPR. BUD. 176/SWKKK2013  
Specjalność: Architektoniczna  
Sprawdził: mgr inż. arch. BARBARA KZMERCZAK-PKON  
UPR. BUD.14/02  
Specjalność: Architektoniczna  
Data: 07.2020  
stadium: **PBW** nr rys.: A-3 Skala: 1:100  
Rev.: 0

